

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西国际壮医医院明秀分院住院综合楼外墙翻新工程

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------|---------------|--|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 分部分项工程 | | | | | | | |
| 1 | 011604002001 | 立面原有抹灰层拆除 铲除部位:局部 含铲除脱落砂浆、旧腻子层 铲除部位:局部 | m ² | 194.36 | | | |
| 2 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 保温防水层 | m ² | | | | |
| 3 | 010103002001 | 余土弃置 | m ³ | 7.77 | | | |
| 4 | 011201001001 | 外墙抹灰面 10MM厚1:3抗裂砂浆(砂浆强度等级: M15) | m ² | 194.36 | | | |
| 5 | 011406003002 | 外墙满刮腻子 满刮腻子2-3道,打磨 封闭底漆打磨找平 | m ² | | | | |
| 6 | 桂041109008 | 移动式施工护栏 规格:2000*2000 镀锌方管骨架,彩钢板面层 | m ² | 55.52 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| 单价措施项目 | | | | | | | |
| | 011701 | 吊篮租赁 | | | | | |
| 7 | 桂011701001001 | 吊篮租赁(45天) 1.进退场运输(包含进退场装车卸货运输费) 2.月租吊蓝4台 安装费4台 3.、拆卸费 移位安装费 | 项 | 1 | | | |
| | 011703 | 垂直运输 | | | | | |
| 8 | 011703001 | 建筑物垂直运输 | m ² | 194.36 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |